

湖南省装配式内装修工程消耗量标准

(征求意见稿)

湖南省建设工程造价管理总站

2023年8月

目 录

本册说明	1
------	---

第一章 装配式门窗工程

说明	7
一、装配式套装门安装(部品)	7
二、装配式门扇安装(部品)	9
三、装配式门窗套安装(部品)	10

第二章 装配式楼地面工程

说明	12
一、装配式架空基层(部品)	13
二、装配式地面装饰面层(部品)	16
三、装配式卫生间防水底盘(部品)	20
四、装配式踢脚线(部品)	21

第三章 装配式隔墙、墙柱面工程

说明	23
一、装配式墙面龙骨(部品)	25
二、装配式墙面基层板(部品)	29
三、装配式墙面装饰面层(部品)	30
四、厨房、卫生间装配式集成墙面(部品)	33
五、装配式墙面装饰部件(部品)	34
六、装配式其他工程(部品)	35

第四章 装配式天棚工程

说明	38
一、装配式快装天棚龙骨(部品)	39
二、装配式天棚面层(部品)	40
三、装配式集成吊顶(部品)	41
四、装配式其他工程(部品)	44

第五章 装配式其他工程

说明	46
----	----

一、整体式卫浴间（部品）	47
二、装配式厨卫柜类（部品）	48
三、收纳系统（部品）	49

总说明

一、为适应装配式内装修工程市场的发展,满足装配式内装修工程计价需要,合理确定和有效控制工程造价,依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)、2020年《湖南省建设工程计价办法》、《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《装配式内装修技术标准》(JGJ/T491-2021)、《湖南省住宅建筑室内装配式装修工程技术标准》(DBJ43/T362-2020)有关规范和标准,结合我省实际情况,编制《湖南省装配式内装修工程消耗量标准》(以下简称“本标准”)。

二、本标准是编制施工图预算、招标控制价(或标底价)的依据;是确定合同价、结算价,调解工程价款争议,工程造价鉴定以及编制我省建设工程概算消耗量标准、估算指标与技术经济指标的基础;是企业投标报价或编制企业定额的参考依据。

三、本标准适用于房屋建筑新建、扩建和改建工程的室内装修。

四、本标准根据现行的国家产品标准、设计规范、装配式施工验收规范、质量评定标准和安全操作规程以及正常的施工条件和目前多数施工企业的机械装备程度,并结合合理的工期、工艺、劳动组织等情况进行编制的。本标准实行动态管理,随着市场的发展,实际消耗量与本标准如有差异,或有新品、新工艺的出现,经省建设行政管理部门批准,可以调整或补充。

五、关于人工。人工不分工种、技术等级、工资单价，以完成计量单位工程量所需全部人工费表示。人工费包括支付基本用工、超运距用工、人工幅度差、辅助用工所发生的计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、社会保险费及住房公积金。

六、关于部品、材料

1、部品由部件、连接件、配件组合安装集成。部件、连接件及配件均按合格产品编制。

2、本标准中的消耗量主要是工厂化生产的部件、连接件及配件，其次是安装中消耗的结构胶、粘结剂和辅助材料等。

3、用量少的辅助材料称为其他材料费，以“元”表示。

4、本标准中所列部件的品种、材质、规格型号与设计不符时，可按各章规定调整。

5、施工工具用具性消耗材料、未列出消耗量，在企业管理费中考虑。

6、本标准子目中未列出的部件、连接件、配件等，其费用均已含在列出的部件费用中，不再另计。

七、关于机械

1、单位原值 2000 元以内，使用年限在一年以内的小型施工机械，作为工具列入企业管理费，其消耗的燃料动力等已列入材料费内。

2、未列出消耗量的施工机械台班合并为其他机械费，以“元”表示。

3、本标准中规定机械操作的项目，实际采用人工操作时也不换算。工作内容说明了主要施工工序，次要工序虽未说明，但在本标准中已考虑。

八、因场地狭小等特殊情况造成部品、材料等发生二次转运者，另计算二次搬运费。

九、本标准作为我省现行建设工程计价依据的补充，与2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》配套使用。

1、本标准仅包含符合《装配式内装修技术标准》特征的相关项目，对装配式装修中采用干法、传统湿法结合施工的项目，可分别执行本标准 and 2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》相应项目执行。装配式装修中施工、设计、材料应满足以下要求：

①干式工法装配：干式工法规避以石膏腻子找平、砂浆找平、砂浆粘接、刷漆等湿作业的传统方式，通过锚栓、支托、结构胶粘等方式实现可靠支撑构造和连接构造，是一种加速装修工业化进程的装配工艺。

②管线与结构分离：这是一种将设备与管线设置在结构系统之外的方式。在装配式装修中，设备管线系统是内装的有机构成部分，填充在装配空间六个面与支撑结构之间的空腔里。

③部品集成定制：以工业化生产的方式有效解决了施工生产的尺寸误差和模数接口问题，并且实现了装修部品之间的系统集成和规模化、大批量定制。

2、脚手架、成品保护、垂直运输等措施项目费按 2020 年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》相关规定执行。

3、本标准的计价程序与 2020 年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》一致。

十、除章节注明者外,本标准均按工厂制品、现场安装编制。采用的产品、设计及施工工艺一般包括:

1、装配式内装修:遵循管线与结构分离的原则,运用集成化设计方法,统筹隔墙和墙面系统、吊顶系统、楼地面系统、厨房系统、卫生间系统、收纳系统、内门窗系统、设备和管线系统等,将工厂化生产的部品部件以干式工法为主进行施工安装的装修建造模式。

2、集成式厨房:由工厂生产的楼地面、吊顶、墙面、厨柜和厨房设备及管线等集成并主要采用干式工法装配而成的厨房。

3、集成式卫生间:由工厂生产的楼地面、吊顶、墙面(板)和洁具设备及管线等集成并主要采用干式工法装配而成的卫生间。

4、整体卫生间:由防水底盘、壁板、顶板及支撑龙骨构成主体框架,并与各种洁具及功能配件组合而成的具有一定规格尺寸的独立卫生间模块化产品,称为“整体卫生间”,也称“整体卫浴”。

5、薄贴工艺:采用粘结层不大于 10mm 的施工工法粘贴瓷砖和石材。

6、涂装板：底材表面采用涂料涂覆，具有防护、装饰或特殊性能的板。

7、包覆板：底材表面采用 PVC 膜、PP 膜等塑性装饰材料包覆，具有防护、装饰或特殊性能的板。

8、SMC 材质：以 SMC 为主要原材料，添加增强材料、助剂、填料等材料组成的复合材料，在工厂预制成特定造型的装饰材质。

9、覆砖(铝蜂窝、硅酸钙板、聚氨酯、石塑)：以铝蜂窝、硅酸钙板、聚氨酯、石塑板等为基材，瓷砖为饰面材料粘接而成，在工厂完成预制的建筑装饰材料。

十一、本标准中“xx 以内”包括本身，“xx 以外”不包括本身。

第一章 装配式门窗工程

说明

一、本章包括装配式套装门(部品)安装、装配式门扇(部品)安装、装配式门窗套(部品)安装共3节。

二、集成复合板套装门包含门套、门扇、门锁等部件以及配套的合页五金。

1、集成复合板套装门安装包括门套和门扇的安装。

2、子母套装门按双开门子目执行。

三、集成复合板门扇包含门扇、门锁、门吸部件以及五金。

四、集成推拉复合板门含门扇、拉手、定位器、吊轨、吊轮、地轨等部件及五金。

五、装配式门窗、门窗套的材质、规格、型号与本标准不同时，可调整其单价，人工、机械不变。

工程量计算规则

一、集成平开门按设计图示数量以樘计算。

二、集成门扇按设计图示数量以扇计算。

三、集成推拉门按框外围面积计算。

四、门套、窗套按设计图示洞口尺寸以延长米计算。

一、装配式套装门安装(部品)

工作内容：基层清理，门套、门扇安装，门锁、五金安装，框周边塞缝、打密封胶等全部操作过程

计量单位：10樘

编 号				ZP-1	ZP-2	ZP-3	ZP-4
项 目				集成复合板平开门(含门套)		集成嵌玻复合板平开门(含门套)	
				单开	双开	单开	双开
单 位				(部品) 10樘			
基 价 (元)				11382.15	16202.83	12417.15	17250.53
其 中	人 工 费			519.20	763.22	545.16	801.39
	材 料 费			10842.18	15409.08	11850.18	16417.08
	机 械 费			20.77	30.53	21.81	32.06
名 称		单 位	单 价	数 量			
人 工	人工费	元	1.00	519.200	763.224	545.160	801.385
材 料	(ZP)单开集成复合板平开门(含门套)900*2100	樘	1050.00	10.000	—	—	—
	(ZP)双开集成复合板平开门(含门套)1500*2100	樘	1500.00	—	10.000	—	—
	(ZP)单开集成嵌玻复合板平开门(含门套)900*2100mm	樘	1150.00	—	—	10.000	—
	(ZP)双开集成嵌玻复合板平开门(含门套)1500*2100mm	樘	1600.00	—	—	—	10.000
	(ZP)硅烷改性防霉密封胶590ml	支	21.00	1.530	1.710	1.530	1.710
	泡沫填缝剂 750ml	支	35.00	6.400	7.168	6.400	7.168
	其他材料费	元	1.00	86.049	122.294	94.049	130.294
机 械	其他机械费	元	1.00	20.768	30.529	21.806	32.055

工作内容：基层清理，轨道、定位器、门扇安装，拉手、五金安装等全部操作过程。

计量单位：100m²

编 号				ZP-5	ZP-6	
项 目				集成推拉复合板门		
				吊轨式	地轨式	
单 位				(部品)		
基 价 (元)				100m ²		
基 价 (元)				57205.00	44710.00	
其 中	人 工 费			4950.00	4500.00	
	材 料 费			52156.00	40120.00	
	机 械 费			99.00	90.00	
名 称		单 位	单 价	数 量		
人 工	人工费		元	1.00	4950.000	4500.000
	材 料	(ZP)集成吊轨式推拉复合板门	m ²	520.00	100.000	—
		(ZP)集成地轨式推拉复合板门	m ²	400.00	—	100.000
	其他材料费		元	1.00	156.000	120.000
机 械	其他机械费		元	1.00	99.000	90.000

二、装配式门扇安装(部品)

工作内容：基层清理，门扇安装，门锁、五金安装等全部操作过程

计量单位：10扇

编 号			ZP-7		
项 目			集成复合板门扇		
			复合板门扇		
			(部品)		
单 位			10扇		
基 价 (元)			6713.98		
其 中	人 工 费		337.48		
	材 料 费		6363.00		
	机 械 费		13.50		
名 称		单位	单价	数 量	
人 工	人工费		元	1.00	337.480
材 料	(ZP)集成复合板门扇 900*2100mm		扇	630.00	10.000
	其他材料费		元	1.00	63.000
机 械	其他机械费		元	1.00	13.499

三、装配式门窗套安装(部品)

工作内容：基层清理，门窗套安装、校正，框周边塞缝、打密封胶等全部操作过程

计量单位：100m

编 号				ZP-8	ZP-9	ZP-10	ZP-11
项 目				金属门套	石塑门套	金属窗套	石塑窗套
单 位				(部品)			
				100m			
基 价 (元)				7002.42	5995.42	5757.04	5254.54
其 中	人 工 费			832.00	832.00	756.36	756.36
	材 料 费			6153.78	5146.78	5000.68	4498.18
	机 械 费			16.64	16.64		
名 称		单位	单价	数 量			
人 工	人工费	元	1.00	832.000	832.000	756.364	756.364
材 料	(ZP)钢制覆膜自饰面复合(硅酸钙板)门套 250mm宽	m	56.00	100.000	—	—	—
	(ZP)装配式石塑门套 250mm宽	m	46.00	—	100.000	—	—
	(ZP)钢制覆膜自饰面复合(硅酸钙板)窗套 250mm宽	m	48.00	—	—	100.000	—
	(ZP)装配式石塑窗套 250mm宽	m	43.00	—	—	—	100.000
	(ZP)硅烷改性防霉密封胶590ml	支	21.00	3.000	3.000	3.000	3.000
	泡沫填缝剂 750ml	支	35.00	12.800	12.800	—	—
	硅酮结构胶	支	37.60	—	—	3.000	3.000
	其他材料费	元	1.00	42.777	35.777	24.879	22.379
机 械	其他机械费	元	1.00	16.640	16.640	—	—

第二章 装配式楼地面工程

说明

一、本章包括架空基层(部品)、地面装饰面层(部品)、卫生间防水底盘(部品)、装配式踢脚线(部品)，共4节。

二、架空基层分为金属、非金属两种架空基层模块系统，每种模块系统均是工厂定制生产的部品，由可调节脚部件、支撑模块部件、连接扣件等构成。

1、非采暖模块安装含配套的可调节支脚、支撑模块、连接扣件及紧固螺钉。

2、金属采暖模块安装含配套的可调节支脚、支撑模块、水暖管阻燃聚苯保温板、保护板、连接扣件及紧固螺钉；非金属采暖模块安装含配套的可调节支脚、支撑模块、水暖管阻燃聚苯保温板、连接扣件及紧固螺钉。采暖模块是按水地暖考虑。但采暖模块项目中不包括地暖加热管、分集水器的安装，可按2020年《湖南省安装工程消耗量标准》相关规定计价。

三、自饰面无机矿物复合地板部品，采用结构胶点胶粘贴和配套的金属插接条连接安装。

四、地砖、石材块料(部件)采用专用粘结剂薄贴法施工，粘结层厚度按5mm考虑，如设计要求不同时，粘结剂用量按比例调整。

五、弧形、锯齿形等不规则区域0.8米宽范围内的面层铺、贴，人工乘以系数1.15，多色复杂图案镶贴面层，人工乘以系数1.2。

六、防水底盘均为工厂定制产品可直接使用，包含固定安装件、支撑器等配套辅材，不包含同层或异层排水管道安装。

七、踢脚线若为暗装或安装在弧形、锯齿形部位，人工乘以系数 1.15。

八、地面砖需做美缝，可执行 2020 年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》相关子目。

工程量计算规则

一、架空基层、平衡板均按主墙间净空面积以平方米计算。扣除凸出地面的构筑物、设备基础、柱、间壁墙等不做基层的部分，不扣除 0.3m^2 以内的孔洞面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应工程量内。

二、地面装饰面层，按图示尺寸实铺面积以平方米计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础、柱、间壁墙等不做面层的部分，不扣除 0.3m^2 以内的孔洞面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应工程量内。

三、卫生间防水底盘按图示尺寸以面积计算。

四、踢脚线按设计图示尺寸以延长米计算。

五、门槛石按实铺面积计算。

一、装配式架空基层(部品)

工作内容：基层清理、弹线、排布、地面架空模块安装、墙边泡沫填充剂塞缝、调平等全部操作过程。

计量单位：100m²

编 号				ZP-12	ZP-13	ZP-14
项 目				金属模块架空基层系统	非金属模块架空基层系统	金属模块架空基层系统
				非采暖		采暖
单 位				(部品)		
基 价 (元)				27129.46	20488.28	29531.08
其 中	人 工 费			3360.00	3040.00	3710.40
	材 料 费			23702.26	17384.28	25746.47
	机 械 费			67.20	64.00	74.21
名 称		单 位	单 价	数 量		
人 工	人工费	元	1.00	3360.000	3040.000	3710.400
材 料	(ZP) 型钢复合硅酸钙板架空地面非采暖模块(1200*300*30mm)	m ²	225.00	101.500	—	—
	(ZP) 非金属架空地面非采暖模块(1200*600*18mm)	m ²	156.29	—	101.500	—
	(ZP) 型钢复合硅酸钙板架空地面采暖模块(1200*300*40mm)	m ²	245.00	—	—	101.500
	泡沫填缝剂 750ml	支	35.00	20.000	40.000	20.000
	其他材料费	元	1.00	164.763	120.844	178.973
机 械	其他机械费	元	1.00	67.200	64.000	74.208

工作内容：基层清理、弹线、排布、地面架空模块安装、粘贴聚苯乙烯挤塑板、墙边泡沫填充剂塞缝、调平等全部操作过程。

计量单位：100m2

编 号				ZP-15
项 目				非金属模块架空基层系统
单 位				100m2
基 价 (元)				26049.59
其 中	人 工 费			3677.50
	材 料 费			22298.54
	机 械 费			73.55
名 称		单 位	单 价	数 量
人 工	人工费	元	1.00	3677.500
材 料	(ZP)非金属架空地面采暖模块(1200*600*18mm)	m ²	156.29	101.500
	(ZP)单面铝箔聚苯乙烯挤塑板(含管槽1200*600*30mm)	m ²	40.00	101.500
	硅酮结构胶	支	37.60	20.000
	泡沫填缝剂 750ml	支	35.00	40.000
	其他材料费	元	1.00	223.101
机 械	其他机械费	元	1.00	73.550

注：备注：如聚苯乙烯挤塑板与模块在工厂复合，现场安装时扣人工费637.5元，并扣除硅酮结构胶。

工作内容：基层清理、打胶、定位安装等全部操作过程。

计量单位：100m2

编 号				ZP-16	
项 目				平衡板	
				铺设在模块上	
				结构胶点粘	
				(部品)	
单 位				100m2	
基 价 (元)				4349.96	
其 中	人 工 费		1000.00		
	材 料 费		3329.96		
	机 械 费		20.00		
名 称		单 位	单 价	数 量	
人 工	人工费		元	1.00	1000.000
	(ZP) 硅酸钙板1220*2440*8mm		m ²	25.00	101.150
材 料	硅酮结构胶		支	37.60	20.000
	其他材料费		元	1.00	49.211
机 械	其他机械费		元	1.00	20.000

二、装配式地面装饰面层(部品)

工作内容：基层清理、排布、打胶、安装面板、净面等全部操作过程。

计量单位：100m²

编 号			ZP-17		
项 目			自饰面无机矿物复合地板		
			插接式		
			(部品)		
单 位			100m ²		
基 价 (元)			16696.27		
其 中	人 工 费		1248.00		
	材 料 费		15403.34		
	机 械 费		44.93		
名 称		单 位	单 价	数 量	
人 工	人工费		元	1.00	1248.000
材 料	(ZP) 10mm硅酸钙复合地板		m ²	131.00	101.500
	(ZP) 地面工字型铝材插接件		m	5.48	240.000
	硅酮结构胶		支	37.60	15.000
	其他材料费		元	1.00	227.636
机 械	其他机械费		元	1.00	44.928

工作内容：基层清理、调制粘贴剂、贴块料面层、擦缝、净面等全部操作过程。

计量单位：100m²

编 号				ZP-18	ZP-19		
项 目				薄贴陶瓷地砖			
				周长在(mm以内)		周长在(mm以外)	
				2400			
				(部品)			
单 位				100m ²			
基 价 (元)				9916.45	11614.45		
其 中	人 工 费			4800.00	4646.66		
	材 料 费			5020.45	6874.86		
	机 械 费			96.00	92.93		
名 称		单 位	单 价	数 量			
人 工	人工费	元	1.00	4800.000	4646.660		
	陶瓷地砖 600×600	m ²	43.00	101.500	—		
材 料	陶瓷地砖 800×800	m ²	61.00	—	101.500		
	(ZP)(专用)胶粘剂	kg	1.20	484.800	484.800		
	其他材料费	元	1.00	74.194	101.599		
机 械	其他机械费	元	1.00	96.000	92.933		

工作内容：基层清理、调制粘贴剂、贴块料面层、擦缝、净面等全部操作过程。

计量单位：100m2

编 号				ZP-20	ZP-21	ZP-22		
项 目				薄贴石材		门槛石		
				周长在 (mm以内)		周长在 (mm以外)		薄贴
				2400				(部品)
				(部品)				
单 位				100m2				
基 价 (元)				34677.38	34946.66	35215.94		
其 中	人 工 费			5280.00	5544.00	5808.00		
	材 料 费			29291.78	29291.78	29291.78		
	机 械 费			105.60	110.88	116.16		
名 称		单 位	单 价	数 量				
人 工	人工费		元	1.00	5280.000	5544.000	5808.000	
	材	(ZP)成品石材20mm	m ²	280.00	101.500	101.500	101.500	
		(ZP)(专用)胶粘剂	kg	1.20	484.800	484.800	484.800	
料	其他材料费		元	1.00	290.018	290.018	290.018	
机 械	其他机械费		元	1.00	105.600	110.880	116.160	

工作内容：基层清理、铺泡沫垫、安装面板、净面等全部操作过程。

计量单位：100m²

编 号			ZP-23		
项 目			石塑SPC锁扣地板		
			5mm		
			(部品)		
单 位			100m ²		
基 价 (元)			10644.54		
其 中	人 工 费		1042.60		
	材 料 费		9581.09		
	机 械 费		20.85		
名 称		单 位	单 价	数 量	
人 工	人工费		元	1.00	1042.600
	(ZP) SPC锁扣地板5.0mm		m ²	90.00	101.500
材 料	(ZP) 3mm泡沫垫		m ²	3.00	101.500
	其他材料费		元	1.00	141.593
机 械	其他机械费		元	1.00	20.852

三、装配式卫生间防水底盘(部品)

工作内容：基层清理、打胶、安装防水底盘等全部操作过程。

计量单位：100m²

编 号				ZP-24	ZP-25	ZP-26	ZP-27
项 目				热塑复合防水底盘	SMC模压一体防水底盘	铝蜂窝防水底盘	聚氨酯防水底盘
单 位				(部品) 100m ²			
基 价 (元)				36043.99	39093.14	89702.03	62504.08
其 中	人 工 费			3264.00	3450.00	3795.00	3795.00
	材 料 费			32714.71	35577.86	85831.13	58633.18
	机 械 费			65.28	65.28	75.90	75.90
名 称		单 位	单 价	数 量			
人 工	人工费	元	1.00	3264.000	3450.000	3795.000	3795.000
材 料	(ZP)热塑复合防水底盘	m ²	311.50	100.000	—	—	—
	(ZP)SMC模压一体防水底盘	m ²	350.00	—	100.000	—	—
	(ZP)铝蜂窝复合防水底盘80mm厚	m ²	850.00	—	—	100.000	—
	(ZP)聚氨酯复合防水底盘	m ²	580.00	—	—	—	100.000
	硅酮结构胶	支	37.60	33.000	6.000	6.000	6.000
	其他材料费	元	1.00	323.908	352.256	605.528	407.579
机 械	其他机械费	元	1.00	65.280	65.280	75.900	75.900

注：备注：热塑复合防水底盘为胶粘安装，其他底盘考虑靠墙周边打胶。

四、装配式踢脚线(部品)

工作内容：基层清理、弹线、固定、安装踢脚线、净面等全部操作过程

计量单位：100m

编 号				ZP-28	ZP-29	ZP-30
项 目				成品金属踢脚线	成品实木踢脚线	木塑踢脚线
单 位				卡扣式安装		胶粘
基 价 (元)				3678.20	1957.72	1597.15
其 中	人 工 费			576.00	576.00	595.20
	材 料 费			3090.68	1370.20	990.05
	机 械 费			11.52	11.52	11.90
(部品)						
单 位				100m		
名 称		单 位	单 价	数 量		
人 工	人工费	元	1.00	576.000	576.000	595.200
材 料	(ZP) 成品铝合金踢脚线高80mm	m	30.00	101.500	—	—
	(ZP) 成品木质踢脚线高80mm	m	13.30	—	101.500	—
	(ZP) 木塑踢脚线 60mm	m	3.97	—	—	101.500
	硅酮结构胶	支	37.60	—	—	15.225
	其他材料费	元	1.00	45.675	20.249	14.631
机 械	其他机械费	元	1.00	11.520	11.520	11.904

第三章 装配式隔墙、墙柱面工程

说明

一、本章包括装配式墙面龙骨(部品)、装配式墙面基层板(部品)、装配式墙面装饰面层(部品)、厨房、卫生间装配式集成墙面(部品)、装配式墙面装饰部件(部品)、装配式其他工程(部品),共6节。

二、装配式墙面龙骨(部品):由轻钢龙骨部件、胀塞自攻螺丝连接部件、填充部件构成。

1、轻钢龙骨隔墙间距综合考虑竖向龙骨间距400mm、横向龙骨间距600mm布置安装,在门窗洞口、给水点位、加固板、配电箱、接线盒、吊柜等位置的加强龙骨在子目内已考虑。

2、附墙轻钢龙骨按单向龙骨间距600mm布置安装。

3、轻钢龙骨间距与本标准不同时,龙骨耗用量可调整,人工、机械不变。

4、轻钢龙骨隔墙高度超过3.6米时,采取的加固措施按设计另行计算。

5、轻钢龙骨隔墙如设计要求加挂电器等设备而设置加固板的,可执行加固板子目。

三、填充部件、基层部件材质与本标准不同时可换算。

四、装配式墙面装饰面层(部品)由自饰面无机矿物复合墙板部件与金属插接条连接部件构成。

1、装饰面层(部品)安装在独立柱、梁面时,人工按墙面相应子目乘以系数 1.1;安装在弧形、锯齿形墙面时人工乘以系数 1.2,但已列的弧形、锯齿形项目除外。

2、装饰面层(部品)未包括压边、收边、装饰线(板),发生时另行计算。

3、金属覆膜自饰面转角连接条部品:墙面遇转折或转角部位时由该连接条与自饰面无机矿物复合板连接。

4、装饰面层(部品)未包括安装工程开孔费,发生时另计。

五、装配式集成墙面(部品):由装饰模块、功能模块及构配件组成并在工厂生产集成,可自由组合的多功能一体化装置,在现场安装。

六、装配式装饰线条(部品)以安装在墙面直线型为准,安装在天棚面层,人工按相应子目乘以系数 1.2;线条安装在弧形、锯齿形墙面人工乘以系数 1.25;安装在弧形、锯齿形天棚面人工乘以系数 1.3。

七、钢板挡水坝(部品):厨房、卫生间由装配式轻钢龙骨隔墙围合或部分围合时,采用镀锌钢板挡水并通过螺钉与轻钢龙骨固定。

八、细石砼挡水坝(部品):在卫生间、厨房门洞下设置,将细石砼挡水坝搁置在固定的龙骨上。

九、钢制覆膜自饰面包管道(部品):由覆膜镀锌钢板与硅酸钙板在工厂复合集成成型的部件,现场组合安装。

十、部件、连接件的材质、型号规格、自饰面与本标准不同时可

调整。

十一、墙面砖做美缝，可执行 2020 年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》相关子目。

工程量计算规则

一、隔墙按墙的净长乘净高计算，扣除门窗洞及单个 0.3m^2 以外孔洞所占的面积。

二、附墙龙骨按设计图示尺寸以面积计算，扣除门窗洞及单个 0.3m^2 以外孔洞所占的面积。

三、墙面基层、面层均按设计图示尺寸以实际面积计算，扣除门窗洞及单个 0.3m^2 以外孔洞所占的面积(现场开孔不予扣除)。

四、装配式集成墙面按展开面积计算，扣除门窗洞口及单个 0.3m^2 以外孔洞所占的面积(现场开孔不予扣除)。

五、直型、弧形金属覆膜墙板按展开面积计算，扣除门窗洞口及单个 0.3m^2 以外孔洞所占的面积(现场开孔不予扣除)。

六、装饰线条按设计图示尺寸以延长米计算。

七、挡水坝按设计图示尺寸以延长米计算。

八、PE 膜按设计图示尺寸以面积计算。

九、加固板按设计图示尺寸以面积计算。

一、装配式墙面龙骨(部品)

工作内容：基层清理、放线、定位、排布、安装龙骨等全部操作过程。

计量单位：100m²

编 号				ZP-31	ZP-32	
项 目				装配式隔墙龙骨	双层装配式隔墙龙骨	
单 位				50系列龙骨 (部品)		
基 价 (元)				8293.00	14014.51	
其 中	人 工 费			1977.60	3559.68	
	材 料 费			6236.30	10312.44	
	机 械 费			79.10	142.39	
名 称		单 位	单 价	数 量		
人 工	人工费		元	1.00	1977.600	3559.680
材 料	(ZP)天地轻钢龙骨 50*35*0.6mm		m	5.50	87.026	174.052
	(ZP)竖向轻钢龙骨 50*45*0.6mm		m	7.76	448.630	897.260
	(ZP)横向铝型材 38*10*0.8mm(双面)		m	4.30	495.000	495.000
	合金钢钻头		个	4.42	5.000	10.000
	塑料胀塞 Φ8×100		个	0.27	174.000	348.000
	(ZP)米字头纤维螺丝5*80		百个	0.10	1.740	3.480
	自攻螺钉		个	0.03	968.000	1452.000
	其他材料费		元	1.00	49.494	81.845
机 械	其他机械费		元	1.00	79.104	142.387

工作内容：基层清理、放线、定位、排布、安装龙骨等全部操作过程。

计量单位：100m²

编 号				ZP-33	ZP-34
项 目				装配式隔墙龙骨	
				75系列龙骨	100系列龙骨
单 位				(部品)	
基 价 (元)				9038.64	10258.41
其 中	人 工 费			2076.48	2175.36
	材 料 费			6879.10	7996.04
	机 械 费			83.06	87.01
名 称		单 位	单 价	数 量	
人 工	人工费	元	1.00	2076.480	2175.360
材 料	(ZP)天地轻钢龙骨 75*40*0.6*mm	m	6.59	87.026	—
	(ZP)天地轻钢龙骨 100*40*0.6*mm	m	12.65	—	87.026
	(ZP)竖向轻钢龙骨 75*50*0.6*mm	m	8.97	448.630	—
	(ZP)竖向轻钢龙骨 100*50*0.6*mm	m	10.11	—	448.630
	(ZP)横向铝型材 38*10*0.8*mm(双面)	m	4.30	495.000	495.000
	合金钢钻头	个	4.42	5.000	10.000
	塑料胀塞 Φ8×100	个	0.27	174.000	348.000
	(ZP)米字头纤维螺丝5*80	百个	0.10	1.740	3.480
	自攻螺钉	个	0.03	968.000	968.000
	其他材料费	元	1.00	54.596	63.461
机 械	其他机械费	元	1.00	83.059	87.014

工作内容：基层清理、放线、定位、排布、安装龙骨、调平等全部操作过程。

计量单位：100m²

编 号		ZP-35		
项 目		装配式附墙、柱龙骨		
		单向龙骨(600mm) (部品)		
单 位		100m ²		
基 价 (元)		2894.97		
其 中	人 工 费		1504.00	
	材 料 费		1330.81	
	机 械 费		60.16	
名 称		单 位	单 价	数 量
人 工	人工费	元	1.00	1504.000
	(ZP)横向铝型材 38*10*0.8mm	m	4.30	245.000
材 料	(ZP)米字头纤维螺丝5*80	百个	0.10	337.000
	(ZP)丁型塑料调平胀塞 10*80	m	0.50	337.000
	合金钢钻头	个	4.42	11.090
	其他材料费	元	1.00	26.094
机 械	其他机械费	元	1.00	60.160

编 号		ZP-36		
项 目		填充棉		
		50mm		
		(部品)		
单 位		100m ²		
基 价 (元)		3382.90		
其 中	人 工 费		480.00	
	材 料 费		2902.90	
	机 械 费			
名 称		单位	单价	数 量
人 工	人工费	元	1.00	480.000
	材料			
材 料	岩棉	m ³	550.00	5.200
	其他材料费	元	1.00	42.900

二、装配式墙面基层板(部品)

工作内容：基层清理、安装基层板等全部操作过程。

计量单位：100m²

编 号				ZP-37	ZP-38
项 目				基层板	
				玻镁板	石膏板
				厚度10mm	
				(部品)	
单 位				100m ²	
基 价 (元)				4060.54	2218.90
其 中	人 工 费			1064.80	963.36
	材 料 费			2974.44	1236.27
	机 械 费			21.30	19.27
名 称		单 位	单 价	数 量	
人 工	人工费	元	1.00	1064.800	963.360
材 料	(ZP)玻镁板 厚度10mm	m ²	28.32	101.500	—
	(ZP)十字平头燕尾螺丝 M3.5×16	百个	7.00	8.000	—
	石膏板	m ²	12.00	—	101.500
	其他材料费	元	1.00	43.957	18.270
机 械	其他机械费	元	1.00	21.296	19.267

三、装配式墙面装饰面层(部品)

工作内容：基层清理、定位、排布、打胶、安装面板等全部操作过程。

计量单位：100m²

编 号				ZP-39	ZP-40	ZP-41	ZP-42
项 目				墙面涂装板			
				600mm		900mm	
				密缝	分格	密缝	分格
				(部品)			
单 位				100m ²			
基 价 (元)				14904.26	15779.04	14354.42	15026.25
其 中	人 工 费			2657.60	2923.36	2524.72	2777.19
	材 料 费			12193.51	12797.21	11779.21	12193.52
	机 械 费			53.15	58.47	50.49	55.54
名 称		单 位	单 价	数 量			
人 工	人工费	元	1.00	2657.600	2923.360	2524.720	2777.192
材 料	(ZP) 墙面涂装板10mm	m ²	100.00	101.500	101.500	101.500	101.500
	(ZP) 工字型铝材连接插件	m	8.25	155.295	—	106.575	—
	(ZP) 土字形铝型材连接插件分格条	m	12.08	—	155.295	—	106.575
	(ZP) 十字沉头自攻螺钉 ST5*25~30	百个	6.20	2.923	2.923	1.918	1.918
	硅酮结构胶	支	37.60	15.000	15.000	15.000	15.000
	其他材料费	元	1.00	180.200	189.121	174.077	180.200
机 械	其他机械费	元	1.00	53.152	58.467	50.494	55.544

注：如分格条实际用量与本标准不同时，可调整其含量，人工不变。

工作内容：基层清理、定位、安装等全部操作过程。

计量单位：100m

编 号		ZP-43		
项 目		金属覆膜自饰面转角连接条		
		钻石阳角铝型材 (部品)		
单 位		100m		
基 价 (元)		2613.72		
其 中	人 工 费	240.00		
	材 料 费	2373.72		
	机 械 费			
名 称		单 位	单 价	数 量
人 工	人工费	元	1.00	240.000
	(ZP)金属覆膜转角连接条	m	23.27	101.500
材 料	其他材料费	元	1.00	11.810

工作内容：基层清理、定位、排布、打胶、安装面板等全部操作过程。

计量单位：100m²

编 号				ZP-44	ZP-45	
项 目				金属覆膜墙板		
				直型	异形、锯齿形	
单 位				(部品)		
基 价 (元)				100m ²		
				25155.30	27434.79	
其 中	人 工 费			2536.80	2790.48	
	材 料 费			22618.50	24644.31	
	机 械 费					
名 称		单位	单价	数 量		
人 工	人工费		元	1.00	2536.800	2790.480
	材 料	(ZP)直型 型钢覆膜墙板	m ²	210.18	101.500	—
		(ZP)型钢覆膜墙板包管道	m ²	230.00	—	101.500
		硅酮结构胶	支	37.60	30.000	30.000
	其他材料费	元	1.00	157.229	171.311	

四、厨房、卫生间装配式集成墙面(部品)

工作内容：基层清理、定位、排布、固定龙骨、安装面板等全部操作过程。

计量单位：100m²

编 号				ZP-46	ZP-47	ZP-48	ZP-49	ZP-50
项 目				彩钢(铝蜂窝)壁板	SMC壁板墙面	石塑覆砖墙面	聚氨酯覆砖墙面	铝蜂窝复合石材(瓷砖)墙面
				(部品)				
单 位				100m ²				
基 价 (元)				23559.17	20738.99	40018.21	36964.07	39509.18
其 中	人 工 费			4116.00	3850.00	4321.80	4321.80	4321.80
	材 料 费			19381.43	16831.24	35631.58	32577.44	35122.55
	机 械 费			61.74	57.75	64.83	64.83	64.83
名 称		单 位	单 价	数 量				
人 工	人工费	元	1.00	4116.000	3850.000	4321.800	4321.800	4321.800
材 料	(ZP)彩钢(铝蜂窝)集成墙板(含配套龙骨及辅材)	m ²	190.00	101.500	—	—	—	—
	(ZP)SMC集成墙板(含配套龙骨及辅材)	m ²	165.00	—	101.500	—	—	—
	(ZP)石塑复合瓷砖墙板(含配套龙骨及辅材)	m ²	350.00	—	—	101.500	—	—
	(ZP)聚氨酯复合瓷砖墙板(含配套龙骨及辅材)	m ²	320.00	—	—	—	101.500	—
	(ZP)铝蜂窝复合瓷砖墙板(含配套龙骨或角码及辅材)	m ²	345.00	—	—	—	—	101.500
	其他材料费	元	1.00	96.425	83.738	106.575	97.440	105.053
机 械	其他机械费	元	1.00	61.740	57.750	64.827	64.827	64.827

五、装配式墙面装饰部件(部品)

工作内容：基层清理、定位、弹线、打胶、安装等全部操作过程

计量单位：100m

编 号				ZP-51	ZP-52
项 目				木塑装饰线条	金属装饰线条
单 位				顶角线 (部品)	
基 价 (元)				1058.30	1529.20
其中	人 工 费			352.00	369.60
	材 料 费			706.30	1159.60
	机 械 费				
名 称		单 位	单 价	数 量	
人 工	人工费	元	1.00	352.000	369.600
材 料	(ZP) 铝合金顶角线20*20*1mm	m	10.00	—	101.500
	(ZP) 木塑平线 50mm	m	5.60	101.500	—
	硅酮结构胶	支	37.60	3.390	3.390
	其他材料费	元	1.00	10.438	17.137

六、装配式其他工程(部品)

工作内容: 1. 基层清理、定位、安装等全部操作过程。

2. 基层清理、定位、打胶、安装面板等全部操作过程。

计量单位: 见表

编 号				ZP-53	ZP-54	ZP-55	ZP-56
项 目				钢板挡水坝	成品细石混凝土挡水坝	PE膜	钢制覆膜自饰面包管道
				250mm			
				(部品)			
单 位				100m		100m2	
基 价 (元)				3222.05	2394.97	2330.80	30517.21
其中	人 工 费			721.60	685.52	1184.00	2657.60
	材 料 费			2478.80	1688.88	1117.20	27859.61
	机 械 费			21.65	20.57	29.60	
名 称		单 位	单 价	数 量			
人工	人工费	元	1.00	721.600	685.520	1184.000	2657.600
材 料	(ZP) 镀锌钢板 250*1mm	m	24.00	101.500	—	—	—
	(ZP) C20细石混凝土挡水坝 (50mm*126mm)	m	10.00	—	101.500	—	—
	(ZP) 钢制覆膜自饰面复合(硅酸钙板)墙板	m ³	262.00	—	—	—	101.500
	(ZP) 1mmPE防水(潮)隔膜	m ²	9.50	—	—	101.500	—
	(ZP) 天地轻钢龙骨50*35*0.6mm	m	5.50	—	101.500	—	—
	(ZP) 米字头纤维螺丝5*80	百个	0.10	—	3.045	—	—
	(ZP) 自攻螺钉 M4×15	百个	3.00	6.000	—	7.280	—
	塑料胀塞 Φ8×100	个	0.27	—	304.500	—	—
	(ZP) 止水橡胶垫	百个	15.00	—	—	7.280	—
	硅酮结构胶	支	37.60	—	—	—	30.000
其他材料费	元	1.00	24.798	33.115	21.906	138.605	
机械	其他机械费	元	1.00	21.648	20.566	29.600	—

编 号			ZP-57		
项 目			加固板		
单 位			(部品)		
单 位			100m ²		
基 价 (元)			4140.15		
其 中	人 工 费		1377.60		
	材 料 费		2721.22		
	机 械 费		41.33		
名 称		单 位	单 价	数 量	
人 工	人工费		元	1.00	1377.600
	(ZP)阻燃板9mm		m ²	26.00	101.500
	(ZP)十字平头燕尾螺丝 M3.5×16		百个	7.00	6.000
材 料	其他材料费		元	1.00	40.215
	其他机械费		元	1.00	41.328
机 械	其他机械费		元	1.00	41.328

第四章 装配式天棚工程

说明

一、本章包含装配式快装天棚龙骨(部品)、装配式天棚面层(部品)、装配式集成吊顶(部品)、装配式其他工程(部品),共4节。

二、天棚龙骨、天棚面层系指工厂生产配套集成的自饰面无机矿物复合板吊顶天棚,适用于平面天棚,分别执行相应子目。天棚面层是按硅酸钙涂装板考虑,材质、规格尺寸、自饰面不同时可调整,人工、机械不变。

三、快装天棚龙骨安装是指利用“几”字型龙骨固定在墙面装饰板上。利用“L”型龙骨固定在墙面上,人工费乘以系数1.1,“L”型龙骨置换“几”字型龙骨其用量不变。如需增加吊杆,吊杆按实增加,人工费乘以系数1.1。

四、集成吊顶:由装饰模块、功能模块及构配件组成并在工厂生产集成,可自由组合的多功能一体化装置,在现场安装。天棚面层在同一标高者为平面天棚,天棚面层不在同一标高者为跌级(阶梯)天棚。

五、本章吊顶天棚不包括检修口、灯光槽、送(回)风口等天棚面层现场开孔费用,发生时另行计算。

工程量计算规则

一、平面、跌级天棚工程量均按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙、检查口和管道所占面积,扣

除单个面积 0.3m^2 以外的孔洞(现场开孔不予扣除)、独立柱、灯槽及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。

二、SMC 模压板块均按设计图示尺寸以水平投影面积计算。

三、灯槽按设计图示尺寸以延长米计算。

四、窗帘盒按设计图示尺寸以延长米计算。如设计图纸未注明尺寸可按洞口尺寸加 300mm 计算。

五、成品检修口按设计图示数量计算。

一、装配式快装天棚龙骨(部品)

工作内容：基层清理、定位、弹线、龙骨安装等全部操作过程。

计量单位：100m²

编 号			ZP-58	
项 目			天棚龙骨	
			不含吊杆	
			(部品)	
单 位			饰面板规格：1.8m以内	
			100m ²	
基 价 (元)			4703.90	
其 中	人 工 费		1520.00	
	材 料 费		3153.50	
	机 械 费		30.40	
名 称		单 位	单 价	数 量
人 工	人工费	元	1.00	1520.000
材 料	(ZP) 几字型铝合金龙骨	m	8.50	245.000
	(ZP) 上字型铝合金龙骨	m	7.88	130.000
	其他材料费	元	1.00	46.604
机 械	其他机械费	元	1.00	30.400

注：注：当设计需吊杆时，另计相应费用，人工乘以系数1.1。

二、装配式天棚面层(部品)

工作内容：安装天棚面层

计量单位：100m²

编 号			ZP-59		
项 目			吊顶装饰板		
			涂装板		
			(部品)		
单 位			饰面板规格：1.8m以内		
			100m ²		
基 价 (元)			10423.62		
其 中	人 工 费		624.00		
	材 料 费		9787.14		
	机 械 费		12.48		
名 称		单 位	单 价	数 量	
人 工	人工费		元	1.00	624.000
材 料	(ZP)涂装板 δ5mm		m ²	95.00	101.500
	其他材料费		元	1.00	144.638
机 械	其他机械费		元	1.00	12.480

三、装配式集成吊顶(部品)

工作内容：基层清理、定位、弹线、固定龙骨、安装面板等全部操作过程

计量单位：100m²

编 号				ZP-60	ZP-61	ZP-62	ZP-63
项 目				中空涂装板吊顶		实心涂装板吊顶	
				平级	跌级	平级	跌级
单 位				100m ²			
基 价 (元)				14993.00	18073.95	16620.53	19744.30
其 中	人 工 费			4093.76	4387.23	4679.35	5014.80
	材 料 费			10817.36	13598.97	11847.59	14629.20
	机 械 费			81.88	87.75	93.59	100.30
名 称		单 位	单 价	数 量			
人 工	人工费	元	1.00	4093.760	4387.230	4679.350	5014.800
材 料	(ZP)集成吊顶专用龙骨(平级)	m ²	25.00	101.500	—	101.500	—
	(ZP)集成吊顶专用龙骨(跌级)	m ²	37.00	—	101.500	—	101.500
	(ZP)中空涂装板平板	m ²	80.00	101.500	—	—	—
	(ZP)中空涂装板跌级板	m ²	95.00	—	101.500	—	—
	(ZP)实心涂装板平板	m ²	90.00	—	—	101.500	—
	(ZP)实心涂装板跌级板	m ²	105.00	—	—	—	101.500
	其他材料费	元	1.00	159.863	200.970	175.088	216.195
机 械	其他机械费	元	1.00	81.875	87.745	93.587	100.296

编 号				ZP-64	ZP-65	ZP-66	ZP-67
项 目				硫氧镁覆膜吊顶		铝蜂窝覆膜吊顶	
				平级	跌级	平级	跌级
单 位				(部品)			
基 价 (元)				32038.39	39163.68	38487.60	46843.07
其 中	人 工 费			4386.89	5264.27	4679.35	5556.73
	材 料 费			27563.76	33794.12	33714.66	41175.20
	机 械 费			87.74	105.29	93.59	111.14
名 称		单 位	单 价	数 量			
人 工	人工费	元	1.00	4386.890	5264.270	4679.350	5556.730
材 料	(ZP)集成吊顶专用龙骨(平级)	m2	25.00	101.500	—	101.500	—
	(ZP)集成吊顶专用龙骨(跌级)	m2	37.00	—	101.500	—	101.500
	(ZP)硫氧镁覆膜平板	m2	220.00	101.500	—	—	—
	(ZP)硫氧镁覆膜跌级板	m2	264.00	—	101.500	—	—
	(ZP)铝蜂窝覆膜平板	m2	280.00	—	—	101.500	—
	(ZP)铝蜂窝覆膜跌级板	m2	336.00	—	—	—	101.500
	(ZP)铝合金背条连接件	m	13.14	178.800	214.560	178.800	214.560
(ZP)十字沉头自攻螺钉 ST5×25~30	百个	5.60	13.200	15.840	13.200	15.840	
	其他材料费	元	1.00	272.909	334.595	333.809	407.675
机 械	其他机械费	元	1.00	87.738	105.285	93.587	111.135

编 号			ZP-68		
项 目			吊顶SMC模压板块安装(集成吊顶)		
			(部品)		
单 位			100m ²		
基 价 (元)			31351.76		
其 中	人 工 费		2167.50		
	材 料 费		29140.91		
	机 械 费		43.35		
名 称		单 位	单 价	数 量	
人 工	人工费		元	1.00	2167.500
	(ZP) SMC模压板		m ²	284.26	101.500
材 料	其他材料费		元	1.00	288.524
	其他机械费		元	1.00	43.350
机 械					

四、装配式其他工程（部品）

工作内容：1. 安装灯槽。
2. 安装窗帘盒。
3. 安装检修口。

计量单位：见表

编 号				ZP-69	ZP-70	ZP-71	ZP-72	ZP-73	
项 目				直形铝合金灯槽	弧形铝合金灯槽	内凹式铝合金窗 帘盒	立挂式铝合金窗 帘盒	成品铝合金检修 口	
				断面展开宽度400mm		断面展开宽度500mm以内			
				(部品)					
单 位				100m				100个	
基 价（元）				13173.00	15877.05	11813.47	14376.35	8774.36	
其 中	人 工 费			871.20	1108.80	1004.96	1004.96	2173.00	
	材 料 费			12301.80	14768.25	10808.51	13371.39	6601.36	
	机 械 费								
名 称		单 位	单 价	数 量					
人 工	人工费	元	1.00	871.200	1108.800	1004.960	1004.960	2173.000	
材 料	(ZP) 直形铝合金灯槽	m	120.00	101.500	—	—	—	—	
	(ZP) 弧形铝合金灯槽	m	144.00	—	101.500	—	—	—	
	(ZP) 成品铝合金检修口	个	65.00	—	—	—	—	100.000	
	(ZP) 十字沉头自攻螺钉 ST3.5×25	百个	4.00	—	—	11.000	11.000	9.000	
	(ZP) 铝合金内凹式窗帘盒	m	105.00	—	—	101.500	—	—	
	(ZP) 铝合金立挂式窗帘盒	m	130.00	—	—	—	101.500	—	
	其他材料费	元	1.00	121.800	152.250	107.010	132.390	65.360	

第五章 装配式其他工程

说明

一、本章包括整体式卫浴间(部品)、装配式厨卫柜类(部品)、收纳系统(部品)，共3节。

二、整体式卫浴间包含了成品卫浴天、地、墙、门窗等的安装工作，也包含了电气、给排水管道的连接安装工作，不包含洁具、五金安装。

三、成品洗漱台柜安装按“落地式”和“壁挂式”分别列项，子目中包括冷热水混水龙头及排水配件。成品洗漱台柜上部的镜柜，执行本标准相应子目。

四、成品橱柜柜体、台面分别按免漆多层板、人造石考虑。子目中包含了水槽及龙头的安装，不包含厨具、电器等安装，发生时另行计算。

五、收纳系统柜体、柜门均按免漆多层板考虑，材质不同时可进行换算，安装人工、机械均不变。

工程量计算规则

一、整体式卫浴间按设计图示数量以套计算。

二、镜柜按设计图示正立面面积以平方米计算。

三、成品洗漱台柜、成品橱柜按设计图示尺寸以延长米计算。

四、收纳系统中的柜类均按设计图示正立面投影面积以平方米计算。

一、整体式卫浴间(部品)

工作内容：基层清理、测量、定位、安装、调试等全部操作过程。

计量单位：套

编 号				ZP-74	ZP-75	ZP-76	ZP-77
项 目				铝蜂窝整体式卫浴间	SMC整体式卫浴间	FRP整体式卫浴间	GRC整体式卫浴间
单 位				(部品) 套			
基 价 (元)				6737.91	5405.31	4682.86	8102.66
其 中	人 工 费			600.65	468.05	545.60	465.40
	材 料 费			6117.26	4917.26	4117.26	7617.26
	机 械 费			20.00	20.00	20.00	20.00
名 称		单 位	单 价	数 量			
人 工	人工费	元	1.00	600.650	468.050	545.600	465.400
材 料	(ZP) 铝蜂窝整体式卫浴间	套	6000.00	1.000	—	—	—
	(ZP) SMC整体式卫浴间	套	4800.00	—	1.000	—	—
	(ZP) FRP整体式卫浴间	套	4000.00	—	—	1.000	—
	(ZP) GRC整体式卫浴间	套	7500.00	—	—	—	1.000
	密封胶	L	67.26	1.000	1.000	1.000	1.000
	其它材料费	元	1.00	50.000	50.000	50.000	50.000
机 械	其他机械费	元	1.00	20.000	20.000	20.000	20.000

二、装配式厨卫柜类(部品)

工作内容：基层清理、测量、定位、安装柜体及五金配件、调试等全部操作过程。

计量单位：见表

编 号				ZP-78	ZP-79	ZP-80	ZP-81	ZP-82	
项 目				镜柜	成品洗漱台柜		成品橱柜		
					落地式	壁挂式	地柜	吊柜	
单 位				100m ²	100m				
基 价 (元)				78558.80	85625.05	92948.81	111885.98	58314.66	
其 中	人 工 费			7395.00	4148.00	11420.00	12240.00	7395.00	
	材 料 费			71013.80	81327.05	81328.81	99495.98	50819.66	
	机 械 费			150.00	150.00	200.00	150.00	100.00	
名 称		单位	单价	数 量					
人 工 材 料	人工费		元	1.00	7395.000	4148.000	11420.000	12240.000	7395.000
	(ZP) 镜柜		m ²	676.54	101.000	—	—	—	—
	(ZP) 落地式洗漱柜		m	800.00	—	100.000	—	—	—
	(ZP) 壁挂式洗漱台		m	800.00	—	—	100.000	—	—
	(ZP) 地柜		m	966.48	—	—	—	101.000	—
	(ZP) 吊柜		m	483.24	—	—	—	—	101.000
	密封胶		L	67.26	25.000	17.500	17.500	25.000	15.000
	膨胀螺栓		套	0.44	4.000	—	4.000	—	8.000
其他材料费		元	1.00	1000.000	150.000	150.000	200.000	1000.000	
机 械	其他机械费		元	1.00	150.000	150.000	200.000	150.000	100.000

三、收纳系统(部品)

工作内容：基层清理、测量、定位、安装柜体及五金配件、调试等全部操作过程。

计量单位：100m²

编 号				ZP-83	ZP-84	ZP-85
项 目				玄关柜	衣柜	书柜
单 位				(部品)		
基 价 (元)				76638.00	70568.00	86046.00
其 中	人 工 费			5588.00	4568.00	4896.00
	材 料 费			70850.00	65800.00	80950.00
	机 械 费			200.00	200.00	200.00
名 称		单 位	单 价	数 量		
人 工	人工费	元	1.00	5588.000	4568.000	4896.000
	(ZP) 玄关柜	m ²	700.00	101.000	—	—
材 料	(ZP) 衣柜	m ²	650.00	—	101.000	—
	(ZP) 书柜	m ²	800.00	—	—	101.000
	其他材料	元	1.00	150.000	150.000	150.000
机 械	其他机械费	元	1.00	200.000	200.000	200.000